

Schulverband Neuhausen

ANZEIGE

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN NACH VOB/A

Bauvorhaben:	Brandschutzsanierung Verbandsschule im Biet
Ort der Ausführung:	Liebenzeller Str. 30, 75242 Neuhausen
Bauherr:	Schulverband Neuhausen Verbandsvorsitzende Fr. Dr. Wagner Pforzheimer Str. 20 75242 Neuhausen
Planung & Bauleitung	morlock.architekten + generalplaner Keplerstraße 5 75203 Königsbach-Stein
Ausschreibungen	öffentlich 1. Schlosserarbeiten 2. Rohbauarbeiten, Außenanlage 3. Zimmermannsarbeiten
Nachweise:	Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Bewerbers gem. §6 Abs.3 Nr. 2 VOB/A
Sicherheitsleistung:	keine
Zahlungsbedingungen:	Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen werden nach der Verdingungsordnung – Teil B (VOB) sowie nach KEV (B) BVB und KEV (B) ZVB geleistet
Anfrage und Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen:	ab Mittwoch 05.02.2025 <u>über morlock.architekten + generalplaner</u> <u>Keplerstraße 5 – 75203 Königsbach-Stein</u> <u>07232/37087-0</u> <u>info@morlock-architekten.de</u>
Kostenersatz:	Digitale Ausgabe des LV kostenfrei auf Anfrage
Nachprüfungsstelle Gem. § 21 VOB/A:	Landratsamt Enzkreis, Kommunalamt, Pforzheim

Terminlicher Ablauf:

Versand der Ausschreibung: ab 05.02.2025

Submission: 26.02.2025

Schulverband Neuhausen
Sitzungssaal
Pforzheimer Str. 20
75242 Neuhausen

11:00h Schlosserarbeiten

11:10h Rohbauarbeiten, Außenanlage

11:20h Zimmermannsarbeiten

Vergabebesitzung: 25.03.2025

Zuschlagsfrist: 27.03.2025

Öffentliche Ausschreibungen – Gewerke:

1. Schlosserarbeiten

- Fluchttreppe, 2 läufig mit Podest,
mit Gitterroststufen und -podesten, 29 Steigungen
- Flachstahlgeländer zur Fluchttreppe mit Edelstahlseilnetzen
- Lastplatten 15 mm stark, für Montage Geländer Fluchtweg auf Vordach 18 Stück
- Flachstahlgeländer Fluchtweg, mit Edelstahlseilnetz 35 lfm

Ausführungsfristen: Beginn April/ Mai 2025

2. Rohbauarbeiten, Außenanlage

- Fundamentbeton und Fundamentaushub 8 m³
- Sockelwand H=50 cm 7 m
- Pflasterarbeiten Rückbau und Wiedereinbau 30 m²
- Türdurchbruch , Deckendurchbruch herstellen 1 Stück, jeweils
- Gehwegplatten in Splitt verlegen 50 m²

Ausführungsfristen: Beginn April/ Mai 2025

3. Zimmermannsarbeiten

- Rückbau Fassadenelement Holz-Alu 25 m²
- Außenwand Holz-Rahmenbau 25 m²

- Fassade mit Hochdruck-Schichtpresstoffplatten

25 m²

Ausführungsfristen:

Beginn April/ Mai 2025

gez. Dr. Sabine Wagner
(Verbandsvorsitzende)